

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie dużego placu zabaw wraz z zielenią i drogami
ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 16, 58-530 Kowary
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 16, 58-530 Kowary
WYKONAWCA ROBÓT : Anti S.A
ADRES WYKONAWCY : ul. Grabiszyńska 24IB,
BRANŻA : Architektura Krajobrazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Marciniak, Aneta Zarzycka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bogusław Szczepaniak
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usuwanie drzew			
1	KNR 2-21 d.1 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-21 d.1 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Niwelacja			
3	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.0253	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
4	KNR 2-21 d.2 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0.0253	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
5	KNR 2-01 d.2 0201-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km "zcięcie warsty ziemi ok. 9 cm na połowie terenu"	m ³		
		126.5*0.09	m ³	11.385	
				RAZEM	11.385
6	KNR 2-01 d.2 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		126.5*0.09	m ³	11.385	
				RAZEM	11.385
7	KNR 2-01 d.2 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
		126	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
3		Mała architektura			
8	d.3 wycena indywidualna	Montaż koszy na śmieci	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	d.3 wycena indywidualna	Montaż ławek parkowych	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
4		Plac zabaw			
10	KNR 2-01 d.4 0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km	m ³		
		86.7	m ³	86.700	
				RAZEM	86.700
11	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
12	KNR 2-31 d.4 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
13	KNR 2-31 d.4 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2 280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
14	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej palcu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
16	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Nasadenia i wykonanie trawnika			
17	KNR 2-21 d.5 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
18	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		75	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
19	KNR 2-21 d.5 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - pod tawułę japońską	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Usuwanie drzew				
1	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	3	0.00	0.00
d.1	09					
2	KNR 2-21 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.	2	0.00	0.00
d.1	08					
Razem dział: Usuwanie drzew						0.00
2		Niwelacja				
3	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0253 = 0.025	0.00	0.00
d.2	02					
4	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha	0.0253 = 0.025	0.00	0.00
d.2	02					
5	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km" zciecie warsty ziemi ok. 9 cm na połowie terenu"	m ³	126.5*0.09 = 11.385	0.00	0.00
d.2	01					
6	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	126.5*0.09 = 11.385	0.00	0.00
d.2	01					
7	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	126	0.00	0.00
d.2	01					
Razem dział: Niwelacja						0.00
3		Mała architektura				
8	wycena indywidualna	Montaż koszy na śmieci	szt	8	0.00	0.00
d.3	wycena indywidualna					
9	wycena indywidualna	Montaż ławek parkowych	szt	13	0.00	0.00
d.3	wycena indywidualna					
Razem dział: Mała architektura						0.00
4		Plac zabaw				
10	KNR 2-01 0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km	m ³	86.7	0.00	0.00
d.4	01					
11	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	280	0.00	0.00
d.4	01					
12	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	280	0.00	0.00
d.4	05					
13	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	280	0.00	0.00
d.4	06					
14	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej palcu zabaw	kpl	1	0.00	0.00
d.4	wycena indywidualna					
15	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	68	0.00	0.00
d.4	01					
16	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw	kpl	1	0.00	0.00
d.4	wycena indywidualna					
Razem dział: Plac zabaw						0.00
5		Nasadenia i wykonanie trawnika				
17	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	200	0.00	0.00
d.5	05					
18	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	75	0.00	0.00
d.5	04					
19	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - pod tawułę japońską	m ²	35	0.00	0.00
d.5	01					
Razem dział: Nasadenia i wykonanie trawnika						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł