

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych parkietu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach polegających na:

1. Demontażu istniejących drabinek i osłon grzejnikowych
2. Czyszczeniu szlifowaniu i lakierowaniu oraz ponownym montażu drabinek;
3. Cyklinowaniu i trzykrotnym lakierowaniu parkietu lakierem o wysokiej wytrzymałości
4. Malowaniu listew przysięennych.
5. Malowaniu osłon grzejnikowych i barierek przed trybunami
6. Malowaniu linii wyznaczające boiska dla: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Zastosowane materiały do robót remontowych muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a przed zakupem uzgodnione z inwestorem pod względem jakości i charakterystycznych danych technicznych.
Remont będzie realizowany w czynnym obiekcie, dlatego też prace winny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP.

Pomiar robót do kosztorysu został wykonany w oparciu o pomiary z natury.