

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0503-02	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 45 mm dwustronnie 7.10*2*21+4.00*2*16+4.50*2*10	m m	516.200	
				RAZEM	516.200
2	TZKNBK V - 023	Płatwie z krawędziaków o dług. do 3.0 m i przekroju ponad 180 cm2 3.60*0.17*0.17*2+3.90*0.17*0.17*2	m ³ m ³	0.434	
				RAZEM	0.434
3	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 4.50*4	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	TZKNBK V - 037	Wymiana mieczów i zastrzałów 1.40*0.14*0.16*10	m ³ m ³	0.314	
				RAZEM	0.314
5	TZKNBK V - 214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem. 0.20*0.21*2.00*2+0.16*0.16*3.60*2+0.16*0.16*3.90*2+500.0*0.14*0.03	m ³ m ³	2.652	
				RAZEM	2.652
6	KNR 4-01 0920-04	Założenie na nowym miejscu łączników ciesielskich 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
7	TZKNBK I 0808-05	Ręczne przenoszenie drewna bud., desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 50 kg - za każdy 1 m wys. wnoszenia 2.652	m ³ m ³	2.652	
				RAZEM	2.652
8	TZKNBK I 0810-04	Ręczne przenoszenie drewna bud., desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 100 kg - za każdy 1 m wys. wnoszenia 516*0.18*0.045+0.434+0.314+18.00*0.20*0.21	m ³ m ³	5.684	
				RAZEM	5.684
9	KNR 4-01 0411-02	Legary na belkach stopowych 25.83*6+5.20*34	m m	331.780	
				RAZEM	331.780
10	KNR 0-21 4007-03	Ułożenie płyt OSB na ciągach komunikacyjnych 30.00*11.80-2.25*0.40-1.45*0.40-1.80*0.92-2.44*0.40-1.25*0.80-1.25*0.40* 3.43*1.10	m ² m ²	347.002	
				RAZEM	347.002
11	KNR AT-09 0103-03 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 30.00*7.00*2	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
12	KNR-W 4-03 1017-02	Mechaniczne wiercenie otworów o śr. do 14 mm w drewnie 250	otw. otw.	250.000	
				RAZEM	250.000
13	KNR-W 4-03 1016-06	Zamocowanie nadbitek drewnianych śrubami M14 250	szt. szt.	250.000	
				RAZEM	250.000
14	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm. 347.00	m ² m ²	347.000	
				RAZEM	347.000
15	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000

